



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(РОСАВТОДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.03.2024

Москва

№ 509-р

О внесении изменений в документацию по планировке территории объекта «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)», утвержденную распоряжением Федерального дорожного агентства от 23 марта 2017 г. № 488-р

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 884 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации», от 1 октября 2020 г. № 1591 «Об утверждении Правил внесения изменений в документацию по планировке территории, указанную в части 18 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению и о внесении изменений в Правила подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации», от 2 апреля 2022 г. № 575 «Об особенностях подготовки,

согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» и на основании обращений Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 18 сентября 2023 г. № 32483-16 (вх. № 76749 от 18 сентября 2023 г.), от 15 февраля 2024 г. № 3600-16 (вх. № 13182 от 15 февраля 2024 г.):

1. Внести изменения в документацию по планировке территории объекта «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)», утвержденную распоряжением Федерального дорожного агентства от 23 марта 2017 г. № 488-р, касающиеся участков автомобильной дороги А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога на участках ПК 3+14 – ПК 4+54, ПК 6+21 – ПК 6+89, ПК 15+21 – ПК 16+81 (далее – часть документации по планировке территории), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению земельно-имущественных отношений уведомить Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» о принятом решении, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Государственной компании «Российские автомобильные дороги»:


в семидневный срок с момента утверждения настоящего распоряжения обеспечить направление заверенной печатью Государственной компании «Российские автомобильные дороги» части документации по планировке территории на бумажном носителе, а в случае направления части документации по планировке территории в форме электронного документа обеспечить направление подписанной электронной подписью уполномоченного на то лица Государственной компании «Российские автомобильные дороги» такой документации, главе Солнечногорского городского округа Московской области для исполнения части 16 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

обеспечить направление документов в орган регистрации прав для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, указанных в пункте 10 Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–10, 12–13.3, 15–15.4 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы),

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532;

в течение пяти рабочих дней с момента утверждения части документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить направление документов в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти Московской области и соответствующие органы местного самоуправления, в отношении территории которых подготовлена документация по планировке территории, для исполнения части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель руководителя



И.В. Костюченко

Внесение изменений в документацию по планировке территории объекта «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)», утвержденную распоряжением Федерального дорожного агентства от 23.03.2017 №488-р на участках ПК3+14-ПК4+54, ПК6+21-ПК6+89, ПК15+21-ПК16+81

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 2 «Проект планировки территории. Положение о размещении линейных объектов»

Том 2

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог»
«СОЮЗДОРПРОЕКТ»

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА «УЧАСТОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 18 ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА № 3 ДО
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 31 (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГОЙ М-10 «РОССИЯ», ГРАНИЦА РАБОТ ПО ПУСКОВОМУ
КОМПЛЕКСУ № 5)», УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА ОТ 23.03.2017 № 488-Р НА
УЧАСТКАХ ПК3+14 – ПК4+54, ПК6+21 – ПК6+89, ПК15+21-ПК16+81**

Том 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

Книга 1

Положение о размещении автомобильной дороги

Москва 2024г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог

«СОЮЗДОРПРОЕКТ»

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА «УЧАСТОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 18 ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА № 3 ДО
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 31 (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГОЙ М-10 «РОССИЯ», ГРАНИЦА РАБОТ ПО ПУСКОВОМУ
КОМПЛЕКСУ № 5)», УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА ОТ 23.03.2017 № 488-Р НА
УЧАСТКАХ ПК3+14 – ПК4+54, ПК6+21 – ПК6+88, ПК15+21-ПК16+81**

Том 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

Книга 1

Положение о размещении автомобильной дороги

Генеральный директор

ГИП



Е.В. Шехтман

В.В. Елисеев

Москва 2024г.

Реестр изменений ДПТ по объекту «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)»

№ п/п	Границы внесения изменений	Сельское поселение	Причина	Изменение графических материалов	Примечание
	ПК				
Корректировка в части красных линий и зон планируемого размещения линейных объектов					
1	ПК3+14 - ПК4+54, съезды С-3 и С-5 транспортной развязки № 31	г/о Солнечногорск	Изменение красных линий и ЗПР линейного объекта с учетом конструктивных элементов съездов транспортной развязки (организация водоотводв с устройством водоотводных канав).	Требуется	Каталог координат изменяемых красных линий и зоны планируемого размещения линейного объекта.
2	ПК6+21 - ПК6+89	г/о Солнечногорск	Изменение красных линий и ЗПР линейного объекта в связи с размещением ЛОС и переноса пешеходной дорожки. Разрыв красных линий на примыкании улично дорожной сети (с. Дурькино) к автомобильной дороге М-10 "Россия". Устанавливаются зоны планируемого размещения пешеходной дорожки, планируемой к передаче на баланс муниципальному органу власти и проектируемой в составе линейного объекта федерального значения	Требуется	Каталог координат изменяемых красных линий и зоны планируемого размещения линейного объекта. Каталог координат устанавливаемых зон планируемого размещения пешеходной дорожки, планируемой к передаче на баланс муниципальному органу власти и проектируемой в составе линейного объекта федерального значения

3	ПК15+21 - ПК16+81	г/о Солнечногорск	Отмена красных линий на участке пересечения ЦКАД с региональной дорогой общего пользования. Размещение ЛОС 3 для очистки поверхностных стоков съезда С-10	Требуется	Каталог координат изменяемых красных линий
---	-------------------	-------------------	--	-----------	--



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(РОСАВТОДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.03.2017

Москва

№ 488-р

**Об утверждении документации по планировке территории
«Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги
Московской области от транспортной развязки № 18 пускового
комплекса № 3 до транспортной развязки № 31
(пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия»,
граница работ по пусковому комплексу № 5)» и внесении
изменений в документации по планировке территории объектов,
утвержденные распоряжениями Федерального дорожного агентства
от 23.04.2014 № 771-р, от 28.11.2014 № 2277-р, от 08.12.2014 № 2357-р
от 22.01.2014 № 88-р**

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Минтранса России от 6 июля 2012 г. № 199 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения» и на основании обращения Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 10 февраля 2017 г. № 1400-18:

1. Утвердить документацию по планировке территории «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)», являющуюся частью документаций по планировке территории объектов, утвержденных распоряжениями Федерального дорожного агентства от 23.04.2014 № 771-р, от 28.11.2014 № 2277-р, от 08.12.2014 № 2357-р, от 22.01.2014 № 88-р (далее – участок), согласно приложению к настоящему приложению.

2. Внести соответствующие изменения в документации по планировке территории объектов «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс № 3», «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс № 5», «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-км – 58-км», «Строительство транспортной развязки на пересечении федеральной автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на

км 3+940 участка от Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе со скоростной автомобильной дорогой Москва – Санкт-Петербург, Московская область», утвержденные распоряжениями Федерального дорожного агентства от 23.04.2014 № 771-р, от 28.11.2014 № 2277-р, от 08.12.2014 № 2357-р, от 22.01.2014 № 88-р, в отношении участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Управлению земельно-имущественных отношений (В.В. Смирнов) уведомить Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» о принятых решениях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения.

4. Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в семидневный срок с момента утверждения настоящего распоряжения обеспечить направление заверенной печатью Государственной компании «Российские автомобильные дороги» участка главе муниципального образования Пешковское сельское поселение Солнечногорского района Московской области для исполнения части 16 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя



Г.В. Прокуронов



Содержание

1.	Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	6
1.1.	Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов	6
1.2.	Наименование, основные характеристики и назначение линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.....	8
2.	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	7
3.	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.....	9
4.	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.....	9
5.	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.....	10
6.	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.....	10

						<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Положение о размещении линейного объекта</p>					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов
Разработал		Елисеев			02.2024				ДПТ	1	8
Проверил		Михеев			02.2024				<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">АО «Союздорпроект»</p>		
Нормоконтроль		Елисеев		<i>Е.И. Елисеев</i>	02.2024						



1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

1.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Документацией по планировке территории предусмотрено размещение:

- линейного объекта – автомобильной дороги общего пользования федерального значения;
- инженерных сетей и сооружений (конструктивных элементов, дорожных сооружений), являющихся неотъемлемой частью автомобильной дороги, защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных сооружений, производственных объектов, элементов обустройства автомобильной дороги, необходимых для ее эксплуатации;

Изменения границы зоны планируемого размещения линейного объекта «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)» связаны с увеличением занимаемой территории для размещения откосов съездов С-3 и С-5, водоотводной канавы вблизи съезда С-3, пешеходной дорожки и ЛОС на примыкании съезда С-5 к автомобильной дороге М-10 «Россия». Предполагается увеличение площади зоны планируемого размещения линейного объекта на 0,4%. Внесение изменений повлияет на предусмотренные утвержденным проектом планировки территории планировочные решения, а также предполагает дополнительное изъятие земельных участков.

Внесение изменений в части наименования, основных характеристик и назначения линейного объекта не требуется.

										Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					3



Основные технические показатели приведены в таблице:

Наименование	Ед. изм.	Показатели			
		в населенном пункте	вне населенного пункта		
Категория дороги	-	Магистральная улица регулируемого движения	I-Б	I-А	второстепенные проезды
Строительная длина	км	1,979	1,921	3,900	6,323
Расчетная скорость	км/ч	80	120	140	120
Количество основных полос движения	шт.	4	4	4, 6+1 (второстепенный проезд)	2x2
Ширина полосы движения	м	3,50	3,75	3,75	3,75
Ширина обочины, в том числе:	м	3,00	3,75	3,75	2,0
Ширина укрепленной а/б обочины	м	2,00	2,50	2,50	1,0
Ширина неукрепленной обочины	м	1,00	1,25	1,25	1,0
Ширина проезжей части	м	2x7,00	2x7,50	2x7,50 – 2x11,25	2x(2x3,75)
Ширина разделительной полосы	м	3,0	3,0	6,0	-
Тип дорожной одежды и вид покрытия	-	капитальный, ЦМА			
Расчетные нагрузки:	-	A11,5			
дорожная одежда	-				
искусственные сооружения	-				
Мостовые сооружения по основной дороге	шт.	3	-	2	5
Мостовые сооружения на пересечениях с ЦКАД МО	шт.	-	-	1	-
Развязки в разных уровнях	шт.	1	-	1	1
Минимальный радиус кривой в плане	м	800	1000	3000	3049,46
Параметры продольного профиля:					
минимальный радиус выпуклой кривой	м	5000	18418	29892	30000
минимальный радиус вогнутой кривой	м	2500	6127	8870	15000
максимальный продольный уклон	‰	40,0	40,0	22,1	19,3

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						4



Основные технические показатели съездов, проектируемых в составе линейного объекта: «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)»:

Съезд С-3 – правоповоротный съезд транспортной развязки: 1 угол поворота, величиной $82^{\circ}20'8''$;

Величина радиуса кривой в плане 116 м;

Протяженность съезда – 245,06 м;

Число полос движения – 1;

Ширина полосы движения – 4,50 м;

Ширина обочины – 2,00 м;

Съезд С-5 – съезд транспортной развязки: 2 угла поворота, величиной $51^{\circ}35'52''$ и $98^{\circ}11'47''$;

Величина радиусов кривых в плане от 75 м до 105,50 м;

Протяженность съезда – 526,45 м., в том числе ПСП на М-10 «Россия» - 2x150 м;

Число полос движения – 2;

Ширина полосы движения – 3,50 м;

Ширина обочины – 2,00 м;

Съезд С-4 – левоповоротный съезд транспортной развязки: 1 угол поворота, величиной $171^{\circ}56'55''$;

Величина радиуса кривой в плане от 49,50 м;

Число полос движения – 1;

Ширина полосы движения – 4,50 м;

Ширина обочины – 2,00 м;

Съезд С-9 – правоповоротный съезд транспортной развязки: 2 угла поворота, величиной $86^{\circ}45'29''$ и $10^{\circ}23'13''$;

Величина радиусов кривых в плане от 100 м до 600 м;

Число полос движения – 1;

Ширина полосы движения – 4,50 м;

Протяженность съезда – 441,04 м., в том числе ПСП на М-10 «Россия» - 150 м;

Съезд С-9 – разворотная петля, съезд (левоповоротный петлевой) транспортной развязки: 4 угла поворота, величиной $14^{\circ}53'35''$, $57^{\circ}4'32''$, $153^{\circ}12'0''$ и $15^{\circ}9'19''$;

Величина радиусов кривых в плане от 40 м до 600 м;

Число полос движения – 1;

Ширина полосы движения – 4,50 м;

Ширина обочины – 2,00 м

Протяженность съезда – 950,59 м.

										Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					5

**Перечень координат характерных точек зон планируемого
размещения линейных объектов**

Московская область, г.о. Солнечногорск		
Система координат: МСК 50 зона 2		
Автомобильной дороги общего пользования федерального значения объекта «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)»		
Контур 8		
№ точки	X	Y
1	502967,32	2166540,11
2	502969,07	2166560,67
3	502968,52	2166573,56
4	502965,76	2166586,64
5	502960,05	2166603,14
6	502951,64	2166620,84
7	502944,52	2166630,70
8	502937,18	2166625,40
9	502919,85	2166648,82
10	502925,10	2166652,91
11	502918,02	2166663,92
12	502909,86	2166673,90
13	502898,78	2166688,09
14	502891,25	2166697,34
15	502883,27	2166708,70
16	502875,07	2166722,81
17	502864,61	2166734,54
18	502863,62	2166743,89
19	502859,48	2166745,39
20	502855,48	2166782,43
Контур 12		
Номерация и координаты характерных точек соответствуют номерации и координатам устанавливаемых красных линий, Контур 3		
№ точки	X	Y
1	502875,99	2166908,19
2	502874,51	2166909,88
3	502873,22	2166910,68

4	502868,88	2166913,27
5	502864,40	2166915,50
6	502859,20	2166918,15
7	502856,23	2166920,07
8	502851,32	2166923,44
9	502829,10	2166935,61
10	502814,31	2166944,08
11	502789,84	2166957,13
12	502776,20	2166964,03
13	502764,33	2166961,65
14	502744,29	2166972,90
15	502740,38	2166975,88
16	502739,68	2166982,43
Перечень координат характерных точек зоны планируемого размещения пешеходной дорожки, планируемой к передаче на баланс муниципальному органу власти и проектируемой в составе линейного объекта федерального значения		
Контур 9		
№ точки	X	Y
1	502739,68	2166982,43
2	502740,38	2166975,86
3	502744,31	2166972,89
4	502764,32	2166961,65
5	502776,20	2166964,03
6	502789,87	2166957,11
7	502814,31	2166944,08
8	502829,10	2166935,61
10	502851,32	2166923,45
11	502856,23	2166920,07
12	502859,19	2166918,16
13	502864,40	2166915,50
14	502868,88	2166913,27
15	502873,22	2166910,68
16	502874,51	2166909,88
17	502875,99	2166908,19
18	502877,35	2166911,81
19	502865,91	2166918,03
20	502780,99	2166968,38
21	502774,39	2166967,38
22	502764,18	2166966,09
23	502745,11	2166976,45

24	502743,73	2166980,23
Контур 10		
№ точки	X	Y
1	503185,35	2166769,17
2	503189,12	2166766,86
3	503191,69	2166770,98
4	503214,38	2166758,40
5	503241,74	2166742,68
6	503246,00	2166740,38
7	503270,47	2166729,11
8	503272,13	2166732,43
9	503247,18	2166743,39
10	503243,76	2166745,47
11	503216,91	2166761,85
12	503189,06	2166775,51
Контур 11		
№ точки	X	Y
1	503274,34	2166727,79
2	503281,35	2166724,42
3	503289,57	2166719,17
4	503311,10	2166704,81
5	503315,46	2166701,50
6	503316,81	2166703,77
7	503312,98	2166707,22
8	503290,86	2166721,64
9	503282,90	2166726,49
10	503275,58	2166730,64



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.07.2023 № 468-РП

г. Красногорск

О согласовании изменений в документацию по планировке территории по объекту «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», учитывая письмо Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 24.05.2023 № 19824-16 и решение Градостроительного совета Московской области от 14.06.2023:

1. Согласовать изменения в документацию по планировке территории по объекту «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)».

2. Комитету по архитектуре и градостроительству Московской области представить в Федеральное дорожное агентство настоящее распоряжение в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Фомина М.А.

Первый Вице-губернатор
Московской области – Председатель
Правительства Московской области



И.Н. Габдрахманов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ»
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА»
(ФКУ «ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ»)

Телефон: (499) 654-01-04, факс: (499) 654-01-08
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 5А
E-mail: fuadcr@centrdor.ru, https://centr.rosavtodor.ru

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Страстной б-р, д. 9, г. Москва, 127006

info@ruhw.ru

25.12.2023 № 08-10/44508
На № 37545-16 от 07.11.2023

О технических требованиях и условиях

ФКУ «Центравтомагистраль» (далее – Учреждение) согласовывает строительство примыканий съездов к автомобильной дороге А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога с автомобильной дороги общего пользования федерального значения (далее – ФАД) М-10 «Россия» на км 46+650 (справа), при выполнении следующих технических требований и условий:

1. Проектирование объекта осуществлять в соответствии с ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 58653-2019, ГОСТ Р 52399-2022, ГОСТ 33475-2015, ГОСТ Р 52289-2019, СП 34.13330.2021, СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* (с Изменениями № 1, 2), СП 78.13330.2012, ГОСТ Р 58350-2019, ОДМ 218.6.019-2016, СП 42.13330.2016, СП 396.1325800.2018, Рекомендациями по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах и другими нормативно-техническими документами в части касающейся видов работ.

Учесть проектную документацию объекта по титулу: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург на участке км 41+000 – км 62+000, Московская область».

2. Для обеспечения беспрепятственного проезда транзитного транспорта и требуемого уровня безопасности дорожного движения на данном участке ФАД М-10 «Россия», строительство примыканий съездов к автомобильной дороге А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога с ФАД М-10 «Россия», предусмотреть в соответствии с требованиями, СП 42.13330.2016, СП 396.1325800.2018 как для автомобильной дороги «Магистральная улица общегородского значения 2-го класса регулируемого движения» категории и оборудованием искусственным освещением в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

3. Радиус кривых при сопряжении федеральной автодороги в месте примыкания принять не менее 30 метров. Ширину проезжей части примыкания принять не менее 7 метров.

4. Разработать систему отведения и очистки поверхностных сточных вод (дождевых и талых) в соответствии со СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети

Вх. № ГК-242
от 10.01.2024

и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением № 1). Исключить возможность выхода поверхностных сточных вод на проезжую часть федеральной автомобильной дороги.

5. На обустраиваемом участке ФАД М-10 «Россия» крутизна откосов насыпи должна быть принята в соответствии с требованиями СНиП и быть не менее чем 1:4, а в случае невозможности устройства заданного заложения (обосновать) предусмотреть проектом мероприятия по укреплению откосов и установке металлического ограждения барьерного типа по ГОСТ 33128-2014.

6. Конструкция дорожной одежды примыканий в пределах радиусов закруглений должна быть равнопрочной и однотипной с основной дорогой.

7. Выполнить освещение обустраиваемого участка ФАД М-10 «Россия» и примыканий в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», ГОСТ Р 58107.1-2018 «Освещение автомобильных дорог общего пользования», при этом:

- предусмотреть энергоснабжение от источника классом напряжения 0,4 кВ и категории надежности III;

- предусмотреть применение оцинкованных стальных опор (марку уточнить проектом), установку закладных деталей фундаментов опор выполнить с соблюдением нормативных габаритов от проезжей части, подземных сооружений и инженерных коммуникаций;

- предусмотреть применение светильников и кронштейнов, обеспечивающих необходимый уровень освещенности (марку светильников, тип и мощность ламп, параметры кронштейнов и количество светильников определить светотехническими расчетами);

- предусмотреть устройство заземления элементов проектируемого участка стационарного освещения;

- предусмотреть автоматическое управление линией наружного освещения от существующей системы управления АСУНО «Кулон-Ц» (состав оборудования, светильники с блоком управления учесть и уточнить проектом);

- проект по устройству наружного электроосвещения согласовать с отделом инженерных коммуникаций Учреждения;

- строительно-монтажные работы по устройству наружного электроосвещения должна выполнять организация, имеющая допуск СРО на указанные виды работ;

- произвести пусконаладочные работы перед включением линии наружного электроосвещения в сеть;

- сдать 1 экземпляр исполнительной документации в отдел инженерных коммуникаций Учреждения.

8. Разработать проект переустройства (выноса) инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, согласовать проект со всеми собственниками инженерных коммуникаций, предусмотреть порядок компенсации потерь, возникающих при переустройстве инженерных коммуникаций.

9. Разработать мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, водоемов и почв, сохранению природного ландшафта. По окончании работ выполнить рекультивацию земель, затронутых строительством.

10. Разработать и выполнить мероприятия по обеспечению боковой видимости на примыкании.

11. В соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения» разработать схему установки дорожных знаков, сигнальных столбиков, нанесение горизонтальной дорожной разметки и барьерного ограждения. Знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 52290-2004.

12. Разработать порядок и способы организации движения транспортных средств и пешеходов в местах производства дорожных работ согласно план-графику. Предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасность движения на федеральной автодороге в соответствии с установленными нормами и требованиями, в том числе с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и ГОСТ Р 58350-2019.

К производству работ приступить только после согласования «Схемы организации дорожного движения на время проведения строительных работ» с Учреждением и передачи уведомления о месте и сроках проведения работ, а также утвержденной схемы, в подразделение Госавтоинспекции.

13. Разработать схемы организации дорожного движения на период эксплуатации объекта.

14. Выполнить установку дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения и нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

15. Все работы, предусмотренные проектом, выполняются в пределах полосы отвода или временного землеотвода. Выделение каких-либо отдельных работ по усмотрению Учреждения, не соответствующих Постановлению Правительства Российской Федерации № 87 «О составе проектной документации», не является предметом договора на разработку проектной документации.

16. При проектировании в обязательном порядке подготовить соответствующие обосновывающие расчеты обеспечения пропускной способности и безопасности движения, необходимые при отступлении от рекомендуемых значений расстояний между примыканиями, предусмотренные пунктом 6.1 СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85*Автомобильные дороги».

17. Проектная документация подлежит государственной экспертизе в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

18. Обеспечить подготовку и утверждение документации по планировке территории линейного объекта, предусматривающего строительство примыканий съездов к автомобильной дороге А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога с ФАД М-10 «Россия».

19. Заключить с Учреждением соглашение об осуществлении публичного сервитута в порядке, предусмотренном главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, для проведения работ по строительству примыкания на земельных участках в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения. Указанное соглашение заключается после принятия Федеральным дорожным агентством соответствующего решения об установлении публичного сервитута.

20. Предусмотреть заключение соглашения о компенсации нарушенного права собственности и вещных прав Федерального казённого учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства» в связи с деятельностью по организации строительства (реконструкции), осуществляемой Государственной компанией «Российские автомобильные дороги».

Подготовить и согласовать с Учреждением акт разграничения балансовой принадлежности и разграничения эксплуатационной ответственности.

21. К строительству примыканий приступить только после получения в установленном порядке в разрешения на строительство в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

22. Запрещается занимать земполотно основной дороги строительной техникой, механизмами, материалами, вне зоны производства работ.

23. В соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации Владельцу объекта и подрядной организации, выполняющей работы по строительству Объекта и устройству освещения, осуществлять строительный контроль с ведением производственно-технической документации (общий, специальные журналы и т.д.).

Обеспечить Учреждению возможность осуществлять мониторинг выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и принимать участие в освидетельствовании ответственных конструкций, осуществлять промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, в том числе влияющих на безопасность и долговечность, в объеме, предусмотренном данными техническими требованиями и условиями.

По требованию Учреждения проводить дополнительные проверки качества материалов и работ, замену материалов, не отвечающих требованиям по качеству, устранение выявленных недостатков в случае ненадлежаще выполненных работ.

24. По завершению строительства примыканий получить в установленном порядке разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Предоставить копии исполнительной документации, схем и актов на скрытые работы.

25. В случае, если объект строится или эксплуатируется с грубыми нарушениями настоящих технических требований и условий, Учреждение оставляет за собой право отозвать выданное согласование на строительство примыканий с ФАД М-10 «Россия» до устранения заявителем выявленных нарушений.

26. Данные технические требования и условия даны только для проектирования, и не дают право на начало строительных работ.

27. Срок действия технических требований и условий в части, касающейся проектирования – 2 года, по остальным пунктам – на период эксплуатации объекта.

28. При завершении срока действия технических требований и условий их действие прекращается без уведомления заказчика, вплоть до аннулирования. При этом, затраты заказчика, связанные с подготовительными и проектными работами, не возмещаются.

29. В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра настоящих технических требований и условий, изменения в них могут быть внесены по обоснованиям, согласованным с Учреждением.

Заместитель начальника



В.В. Швецов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ»
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА»
(ФКУ «ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ»)

Телефон: (499) 654-01-04, факс: (499) 654-01-08
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 5А
E-mail: fuadcr@centrdor.ru, <https://centr.rosavtodor.ru>

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Страстной б-р, д. 9, г. Москва, 127006

№ 08-10/1089

На № 37829-16 от 09.11.2023

О технических требованиях и условиях

ФКУ «Центравтомагистраль» (далее – Учреждение) согласовывает капитальный ремонт существующего примыкания съезда с автомобильной дороги А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога к автомобильной дороге общего пользования федерального значения (далее – ФАД) М-10 «Россия» на км 46+170 (слева), при выполнении следующих технических требований и условий:

1. Проектирование объекта осуществлять в соответствии с ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52399-2022, ГОСТ 33475-2015, ГОСТ Р 52289-2019, СП 34.13330.2021, СП 78.13330.2012, ГОСТ Р 58350-2019, ОДМ 218.6.019-2016, СП 42.13330.2016, СП 396.1325800.2018, Рекомендациями по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах и другими нормативно-техническими документами в части касающейся видов работ. Электротехническую часть проекта выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ 6-е и 7-е издание.

2. Для обеспечения беспрепятственного проезда транзитного транспорта и требуемого уровня безопасности дорожного движения на данном участке ФАД М-10 «Россия», капитальный ремонт существующего примыкания съезда с автомобильной дороги А-113 Центральная кольцевая ФАД М-10 «Россия» на км 46+170 (слева) предусмотреть в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, СП 396.1325800.2018 как для автомобильной дороги «Магистральная улица общегородского значения 2-го класса регулируемого движения» и оборудованием искусственным освещением в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

3. Радиус кривых при сопряжении федеральной автомобильной дороги в месте примыкания принять не менее 30 м. Ширину проезжей части на примыкании принять не менее 7,0 м.

При этом предусмотреть проведение работ по автовывозу снега и нормативному содержанию объекта в границах полосы отвода ФАД за счет средств его владельцев.

Вх. № ГК-4624
от 06.02.2024

4. Разработать систему отведения и очистки поверхностных сточных вод (дождевых и талых) в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85». Исключить возможность выхода поверхностных сточных вод на проезжую часть федеральной автомобильной дороги.

5. Обеспечить продольный водоотвод с ФАД М-10 «Россия» в зоне капитально ремонтируемого съезда. Мероприятия по исключению застоя воды в этой зоне обосновать проектом.

6. На обустраиваемом участке ФАД М-10 «Россия» крутизна откосов насыпи должна обеспечивать возможность безопасного съезда с дороги транспортных средств в аварийной ситуации, а в случае невозможности - предусмотреть проектом мероприятия

по укреплению откосов и установке металлического ограждения барьерного типа по ГОСТ 33128-2014 (обосновать проектом).

7. Конструкция дорожной одежды переходно-скоростных полос и примыкания в пределах радиусов закруглений должна быть равнопрочной и однотипной с основной дорогой.

8. В части системы искусственного освещения:

– предусмотреть энергоснабжение от источника классом напряжения 0,4 кВ и категории надежности III;

– предусмотреть применение оцинкованных стальных опор (марку уточнить проектом), установку закладных деталей фундаментов опор выполнить с соблюдением нормативных габаритов от проезжей части, подземных сооружений и инженерных коммуникаций;

– предусмотреть применение светильников и кронштейнов, обеспечивающих необходимый уровень освещенности (марку светильников, тип и мощность ламп, параметры кронштейнов и количество светильников определить светотехническими расчетами);

– предусмотреть устройство заземления элементов проектируемого участка стационарного освещения;

– предусмотреть автоматическое управление линией наружного освещения от АСУНО «Кулон-Ц» (состав оборудования уточнить проектом);

– проект по устройству наружного электроосвещения согласовать с отделом инженерных коммуникаций Учреждения;

– строительно-монтажные работы по устройству наружного электроосвещения должна выполнять организация, имеющая допуск СРО на указанные виды работ;

– произвести пусконаладочные работы перед включением линии наружного электроосвещения в сеть;

– сдать 1 экземпляр исполнительной документации в отдел инженерных коммуникаций Учреждения.

9. Разработать мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, водоемов и почв, сохранению природного ландшафта. По окончании работ выполнить рекультивацию земель, затронутых строительством, в прилегающей полосе отвода.

10. Разработать и выполнить мероприятия по обеспечению боковой видимости на примыкании.

11. В проектной документации предусмотреть разработку тома с мероприятиями по организации дорожного движения на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и пешеходов по дорогам при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте дорог, а также при проведении строительных, ремонтных и иных работ, влияющих на движение транспортных средств, в том числе при строительстве, реконструкции и ремонте объектов инженерной инфраструктуры, объектов капитального строительства различного функционального назначения и эксплуатации участка дороги (в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения», с учетом требований ГОСТ Р 58350-2019, ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»).

12. В проектной документации предусмотреть разработку тома с мероприятиями по организации дорожного движения на период эксплуатации участка автомобильной дороги после завершения строительства нового примыкания (в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»).

13. Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014 и быть установлены по ГОСТ Р 52289-2019.

14. Выполнить установку технических средств организации дорожного движения в соответствии с разработанным проектом и требованиями нормативно-технической документации.

15. Заключение с Учреждением соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (части земельного участка) для размещения и эксплуатации примыкания и ПСП в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации и главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

16. К производству работ по капитальному ремонту существующего примыкания съезда приступить только после согласования с Учреждением порядка осуществления работ по капитальному ремонту указанного примыкания съезда, сроков и объемов таких работ.

17. В соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации владельцу объекта и подрядной организации, выполняющей работы по строительству Объекта и устройству освещения, осуществлять строительный контроль с ведением производственно-технической документации (общий, специальные журналы и т.д.).

Обеспечить Учреждению возможность осуществлять мониторинг выполнения строительно – монтажных, ремонтных работ и принимать участие в освидетельствовании ответственных конструкций, осуществлять промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, в том числе влияющих на безопасность и долговечность, в объеме, предусмотренном данными техническими требованиями и условиями.

По требованию Учреждения проводить дополнительные проверки качества материалов и работ, замену материалов, не отвечающих требованиям по качеству, устранение выявленных недостатков в случае ненадлежащего выполнения работ.

18. Запрещается занимать земляное полотно основной дороги строительной техникой, механизмами, материалами, вне зоны производства работ.

19. При сдаче объекта в эксплуатацию вызвать представителя Учреждения для осуществления мониторинга соблюдения владельцем объекта технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению. Предоставить копии исполнительной документации, схем и актов на скрытые работы.

20. Предусмотреть выделение денежных средств на содержание примыкания, ПСП, элементов обустройства и прилегающей территории в пределах полосы отвода федеральной автодороги.

21. В случае, если объект ремонтируется или эксплуатируется с грубыми нарушениями настоящих технических требований и условий, Учреждение оставляет за собой право отозвать выданное согласование на капитальный ремонт существующего примыкания съезда до устранения заявителем выявленных нарушений.

22. Данные технические требования и условия даны для проектирования и не дают право на начало строительных работ.

23. Срок действия технических требований и условий в части, касающейся проектирования – 2 года, по остальным пунктам – на период эксплуатации объекта.

24. При завершении срока действия технических требований и условий их действие прекращается без уведомления заказчика, вплоть до аннулирования. При этом затраты заказчика, связанные с подготовительными и проектными работами, не возмещаются.

27. В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра настоящих технических требований и условий, изменения в них могут быть внесены по обоснованиям, согласованным с Учреждением.

28. Технические требования и условия от 23.11.2023 № 08-10/13234 считать недействительными.

Заместитель начальника



В.В. Швецов

Внесение изменений в документацию по планировке территории объекта «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)», утвержденную распоряжением Федерального дорожного агентства от 23.03.2017 №488-р на участках ПК3+14-ПК4+54, ПК6+21-ПК6+89, ПК15+21-ПК16+81

Том 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

Книга 2

Графические материалы

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог»
«СОЮЗДОРПРОЕКТ»

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА «УЧАСТОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 18 ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА № 3 ДО
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 31 (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГОЙ М-10 «РОССИЯ», ГРАНИЦА РАБОТ ПО ПУСКОВОМУ
КОМПЛЕКСУ № 5)», УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА ОТ 23.03.2017 № 488-Р НА
УЧАСТКАХ ПК3+14 – ПК4+54, ПК6+21 – ПК6+89, ПК15+21-ПК16+81**

Том 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

Книга 2

Графические материалы

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог
«СОЮЗДОРПРОЕКТ»

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА «УЧАСТОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 18 ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА № 3 ДО
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 31 (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГОЙ М-10 «РОССИЯ», ГРАНИЦА РАБОТ ПО ПУСКОВОМУ
КОМПЛЕКСУ № 5)», УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА ОТ 23.03.2017 № 488-Р НА
УЧАСТКАХ ПК3+14 – ПК4+54, ПК6+21 – ПК6+89, ПК15+21-ПК16+81**

Том 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

Книга 2

Графические материалы

Инов. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Генеральный директор

ГИП



Е.В. Шехтман

В.В. Елисеев

Москва 2024г.


Реестр изменений ДПТ по объекту «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)»

№ п/п	Границы внесения изменений	Сельское поселение	Причина	Изменение графических материалов	Примечание
	ПК				
Корректировка в части красных линий и зон планируемого размещения линейных объектов					
1	ПК3+14 - ПК4+54, съезды С-3 и С-5 транспортной развязки № 31	г/о Солнечногорск	Изменение красных линий и ЗПР линейного объекта с учетом конструктивных элементов съездов транспортной развязки (организация водоотводв с устройством водоотводных канав).	Требуется	Каталог координат изменяемых красных линий и зоны планируемого размещения линейного объекта.
2	ПК6+21 - ПК6+89	г/о Солнечногорск	Изменение красных линий и ЗПР линейного объекта в связи с размещением ЛОС и переноса пешеходной дорожки. Разрыв красных линий на примыкании улично дорожной сети (с. Дурькино) к автомобильной дороге М-10 "Россия". Устанавливание зон планируемого размещения пешеходной дорожки, планируемой к передаче на баланс муниципальному органу власти и проектируемой в составе линейного объекта федерального значения	Требуется	Каталог координат изменяемых красных линий и зоны планируемого размещения линейного объекта. Каталог координат устанавливаемых зон планируемого размещения пешеходной дорожки, планируемой к передаче на баланс муниципальному органу власти и проектируемой в составе линейного объекта федерального значения


3	ПК15+21 - ПК16+81	г/о Солнечногорск	Отмена красных линий на участке пересечения ЦКАД с региональной дорогой общего пользования. Размещение ЛОС 3 для очистки поверхностных стоков съезда С-10	Требуется	Каталог координат изменяемых красных линий
---	-------------------	-------------------	--	-----------	--

Условные обозначения

Границы:

-  7 Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения
-  11 Устанавливаемые красные линии с поворотными точками
-  Красные линии в составе ранее утвержденных проектов планировки
-  Отменяемые красные линии
-  Границы населенных пунктов
-  Граница зоны размещения а/д М-10 "Россия"
-  Границы внесения изменений
-  9 Границы зон планируемого размещения пешеходной дорожки, планируемой к передаче на баланс муниципальному органу власти и проектируемой в составе линейного объекта федерального значения

Территории:


-  Зона транспортной инфраструктуры
-  Проезжая часть М-10 "Россия"
-  Проезжая часть А-107 ММК
-  Проезжая часть ЦКАД, включая съезды транспортной развязки № 31, 1-ая очередь строительства


Зоны с особыми условиями использования территории:

-  Установленная придорожная полоса Реестровой № ЗОУИТ 50:09-2.263
-  Изменяемые границы придорожной полосы
-  Границы водоохранной зоны
-  Границы ЗСО источников водоснабжения
-  Границы прибрежной защитной полосы

-  Ось автомобильной дороги
-  6 Отметки километража, пикеты
-  Проезжая часть съездов транспортной развязки № 31 2-ая очередь строительства
-  Пешеходная дорожка
-  Дорожные ограждения
-  Водоотведение с проезжей части
-  Шумозащитные экраны

Объекты инженерной инфраструктуры:

-  Освещение на М-10 "Россия"
-  Освещение


-  Откосы насыпи
-  Направление движения транспорта

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подп.	Дата			
						Внесение изменений в документацию по планировке территории объекта "Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)", утвержденную распоряжением Федерального дорожного агентства от 23.03.2017 № 488-р, на участках ПК3+14 - ПК4+54, ПК6+21 - ПК6+89, ПК15+21 - ПК16+81		
Рук. проекта	Вахрушев				02.24	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Елисеев				02.24	ПП	1	1
Н. контролер	Михеев				02.24	М 1:2000		АО "СОЮЗДОРПРОЕКТ"

Московская область
городской округ
Солнечногорск

Кладбище
Красные линии, установленные документацией по планировке территории объекта
"А-113 - строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область).
Строительство Центральной кольцевой автомобильной
дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе),
Московская область, пусковой комплекс №5"
утвержденной распоряжением ФДА (РОСАВТОДОР)
№2843-р от 10.10.2019

Московская область
городской округ
Солнечногорск




Красные линии, установленные документацией по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения "Переустройство магистрального газопровода "КГМО" и кабеля технологической связи" в рамках реализации проекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс №5" утвержденной Приказом Минэнерго России № 813 от 25.09.2018


Московская область
городской округ
Солнечногорск

Автомобильная дорога регионального значения
"М-10 "Россия" - Дурьино - Болкашино"

Схема расположения смежных листов



Красные линии, установленные документацией по планировке территории объекта
"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения.
Строительство надземных пешеходных переходов на км 41+845, км 45+769, км 69+123 автомобильной дороги
М-10 "Россия" Москва-Тверь-Великий Новгород-Санкт-Петербург, Московская область"
утвержденной распоряжением ФДА (РОСАВТОДОР)
№2902-р от 14.10.2019



**Перечень координат характерных точек устанавливаемых
красных линий**

Московская область, г.о. Солнечногорск		
Система координат: МСК 50 зона 2		
№ точки	X	Y
Контур 1		
1	502967,32	2166540,11
2	502969,07	2166560,67
3	502968,52	2166573,56
4	502965,76	2166586,64
5	502960,05	2166603,14
6	502951,64	2166620,84
7	502944,52	2166630,70
Контур 2		
1	502925,10	2166652,91
2	502918,02	2166663,92
3	502909,86	2166673,90
4	502898,78	2166688,09
5	502891,25	2166697,34
6	502883,27	2166708,70
7	502875,07	2166722,81
8	502864,61	2166734,54
9	502863,62	2166743,89
Контур 3		
1	502875,99	2166908,19
2	502874,51	2166909,88
3	502873,22	2166910,68
4	502868,88	2166913,27
5	502864,40	2166915,50
6	502859,20	2166918,15
7	502856,23	2166920,07
8	502851,32	2166923,44
9	502829,10	2166935,61
10	502814,31	2166944,08
11	502789,84	2166957,13
12	502776,20	2166964,03
13	502764,33	2166961,65
14	502744,29	2166972,90
15	502740,38	2166975,88
16	502739,68	2166982,43
Контур 4		
1	503017,11	2166889,87
2	503021,62	2166887,64
Контур 5		
1	503616,42	2167635,37
2	503631,45	2167683,26

Контур 6		
1	503480,64	2167565,24
2	503561,30	2167643,86
Контур 7		
1	502859,48	2166745,39
2	502855,48	2166782,43

Внесение изменений в документацию по планировке территории объекта «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)», утвержденную распоряжением Федерального дорожного агентства от 23.03.2017 №488-р на участках ПК3+14-ПК4+54, ПК6+21-ПК6+89

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 6 «Проект межевания территории. Текстовая часть»

Том 4

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог

«СОЮЗДОРПРОЕКТ»

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА «УЧАСТОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 18 ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА № 3 ДО
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 31 (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГОЙ М-10 «РОССИЯ», ГРАНИЦА РАБОТ ПО ПУСКОВОМУ
КОМПЛЕКСУ № 5)», УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА ОТ 23.03.2017 № 488-Р НА
УЧАСТКАХ ПК3+14 – ПК4+54, ПК6+21 – ПК6+89**

Раздел 6 «Проект межевания территории. Текстовая часть»

Том 4

Москва 2024г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог
«СОЮЗДОРПРОЕКТ»

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА «УЧАСТОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 18 ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА № 3 ДО
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 31 (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГОЙ М-10 «РОССИЯ», ГРАНИЦА РАБОТ ПО ПУСКОВОМУ
КОМПЛЕКСУ № 5)», УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА ОТ 23.03.2017 № 488-Р НА
УЧАСТКАХ ПК3+14 – ПК4+54, ПК6+21 – ПК6+89**


Раздел 6 «Проект межевания территории. Текстовая часть»

Том 4

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
---------------	--------------	--------------

Генеральный директор

ГИП



Е.В. Шехтман

В.В. Елисеев

Москва 2024г.

Реестр изменений ДПТ по объекту «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)»

п\н на пмт	Границы внесения изменений	Сельское поселение	Причина	Изменение графических материалов	Примечание
	ПК				
Корректировка в части зоны планируемого размещения, образуемых и изменяемых земельных участков в зоне размещения линейного объекта					
1, 2, 3, 4	ПК3+14 - ПК4+54, съезды С-3 и С-5 транспортной развязки № 31	г/о Солнечногорск	Изменение красных линий и ЗП линейного объекта с учетом конструктивных элементов съездов транспортной развязки (организация водоотводв с устройством водоотводных канав). Увеличение площади ЗП	Требуется	Ведомость дополнительных образуемых и изымаемых земельных участков и каталог координат
5, 6	ПК6+21 - ПК6+89	г/о Солнечногорск	Изменение красных линий и ЗП линейного объекта с учетом организации очистки поверхностных стоков (размещение ЛОС) и организации нарушенного пешеходного движения. Увеличение площади ЗП	Требуется	Ведомость дополнительных образуемых и изымаемых земельных участков и каталог координат
Корректировка в части образуемых частей земельных участков в границах существующих полос отвода линейных объектов (автодорог), в отношении которых планируется установление публичных сервитутов					
7, 8, 9	ПК 6+21 - ПК 6+89	г/о Солнечногорск	Установление границ зон планируемых публичных сервитутов на период строительства, в границах полосы отвода автомобильной дороги М-10 "Россия"	Требуется	Ведомость дополнительных образуемых и изымаемых земельных участков и каталог координат

Перечень образуемых и изменяемых земельных участков в зоне планируемого размещения линейного объекта.

Зона планируемого размещения линейного объекта «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)», (1-)													
№ на схеме	Кадастровый номер кадастрового квартала / существующего земельного участка	Условное обозначение образуемого (измененного) земельного участка	Исходная категория земельного участка	Исходный вид разрешенного использования образуемого/изменяемого земельного участка	Устанавливаемая категория земельного участка	Вид разрешенного использования образуемых земельных участков по классификатору основного/вспомогательного	Адрес (местоположение, наименование лесничества, участкового лесничества, номер лесного квартала)	Вид права	Правообладатель	Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей, кв.м	Площадь существующего земельного участка, кв. м	Способ образования земельного участка	Примечание
1	50:09:0060309:826	50:09:0060309:826:3У1	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Автомобильный транспорт. 7.2	Московская область, р-н Солнечногорский, с/п Пешковское, в районе д.Дурыкино	Собственность	ООО "Северное сияние"	570	42 564	Раздел существующего земельного участка	
2	50:09:0060309:826	50:09:0060309:826:3У2	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Автомобильный транспорт. 7.2	Московская область, р-н Солнечногорский, с/п Пешковское, в районе д.Дурыкино	Собственность	ООО "Северное сияние"	138	42 564	Раздел существующего земельного участка	
3	50:09:0060309:927	50:09:0060309:927:3У1	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Автомобильный транспорт. 7.2	Московская область, р-н Солнечногорский, с/п Пешковское, в районе д.Дурыкино	Собственность	ООО "Простор"	272	2963	Раздел существующего земельного участка	
4	50:09:0060309	50:09:0060309:3У1	Не установлена	Не определен	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Автомобильный транспорт. 7.2	Московская область, р-н Солнечногорский	не зарегистрировано	не зарегистрировано	21	-	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности	
7	50:09:0060309	50:09:0060309:3У2	Не установлена	Не определен	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Автомобильный транспорт. 7.2	Московская область, р-н Солнечногорский	не зарегистрировано	не зарегистрировано	73	-	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности	

В границах образуемых и (или) изменяемых земельных участков отсутствуют земли (земельные участки), отнесенные к категории земель лесного фонда, а также иные объекты недвижимого имущества.

Таблица 2

Перечень образуемых и изменяемых земельных участков в зоне планируемого размещения линейного объекта «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)» (2-).												
Зона планируемого размещения пешеходной дорожки, подлежащей передаче на баланс муниципальному органу власти и проектируемой в составе линейного объекта.												
№ на схеме	Кадастровый номер кадастрового квартала / существующего земельного участка	Условное обозначение образуемого (измененного) земельного участка	Исходная категория земельного участка	Исходный вид разрешенного использования образуемого/изменяемого земельного участка	Устанавливаемая категория земельного участка	Вид разрешенного использования образуемых земельных участков по классификатору основного/вспомогательного	Адрес (местоположение, наименование лесничества, участкового лесничества, номер лесного квартала)	Вид права	Правообладатель	Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей, кв.м	Площадь существующего земельного участка, кв. м	Способ образования земельного участка
6	50:09:0060301:8	50:09:0060301:8:3У1	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Земли населенных пунктов	Земельные участки (территории) общего пользования	Московская обл, р-н Солнечногорский, с.п. Пешковское, д. Дурькино, участок 18	Собственность	Корчашкина Татьяна Анатольевна / Корягин Денис Владимирович	12	1500	Раздел существующего земельного участка
8	50:09:0060301:294	50:09:0060301:294:3У1	Земли населенных пунктов	Земельные участки (территории) общего пользования	Земли населенных пунктов	Земельные участки (территории) общего пользования	Московская область, р-н Солнечногорский, с/п Пешковское	Собственность/аренда	Российская Федерация/Государственная компания "Автодор"	21	2 025	Раздел существующего земельного участка с сохранением исходного земельного участка в измененных границах
5	50:09:0060301	50:09:0060301:3У1	Не установлена	Не определен	Земли населенных пунктов	Земельные участки (территории) общего пользования	Московская область, р-н Солнечногорский	не зарегистрировано	не зарегистрировано	377	-	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
9	50:09:0061010:1	50:09:0061010:1:3У1	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Для размещения автомагистрали Москва-Санкт-Петербург в административных границах Солнечногорского района Московской области по фактическому использованию	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Автомобильный транспорт. 7.2	обл. Московская, р-н Солнечногорский, автомагистраль Москва-Санкт-Петербург, в административных границах Солнечногорского района Московской области	Собственность/ПБП	Российская Федерация/ФКУ "Центравтомагистраль"	197	1779951	Раздел существующего земельного участка с сохранением исходного земельного участка в измененных границах
16	50:09:0061010:1	50:09:0061010:1:3У3	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Для размещения автомагистрали Москва-Санкт-Петербург в административных границах Солнечногорского района Московской области по фактическому использованию	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Автомобильный транспорт. 7.2	обл. Московская, р-н Солнечногорский, автомагистраль Москва-Санкт-Петербург, в административных границах Солнечногорского района Московской области	Собственность/ПБП	Российская Федерация/ФКУ "Центравтомагистраль"	357	1779951	Раздел существующего земельного участка с сохранением исходного земельного участка в измененных границах
17	50:09:0061010:1	50:09:0061010:1:3У4	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Для размещения автомагистрали Москва-Санкт-Петербург в административных границах Солнечногорского района Московской области по фактическому использованию	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Автомобильный транспорт. 7.2	обл. Московская, р-н Солнечногорский, автомагистраль Москва-Санкт-Петербург, в административных границах Солнечногорского района Московской области	Собственность/ПБП	Российская Федерация/ФКУ "Центравтомагистраль"	48	1779951	Раздел существующего земельного участка с сохранением исходного земельного участка в измененных границах
18	50:09:0060202:867	50:09:0060202:867:3У1	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Автомобильный транспорт	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Автомобильный транспорт. 7.2	Московская область, р-н Солнечногорский	Собственность/аренда	Российская Федерация/Государственная компания "Автодор"	91	2132	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Зона планируемого размещения линейного объекта «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)»												
10	50:09:0061010:1	50:09:0061010:3У2	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Для размещения автомагистрали Москва-Санкт-Петербург в административных границах Солнечногорского района Московской области по фактическому использованию	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Автомобильный транспорт. 7.2	обл. Московская, р-н Солнечногорский, автомагистраль Москва-Санкт-Петербург, в административных границах Солнечногорского района Московской области	Собственность/ПБП	Российская Федерация/ФКУ "Центравтомагистраль"	977	1779951	Раздел существующего земельного участка с сохранением исходного земельного участка в измененных границах
11	50:09:0060301	50:09:0060301:3У2	Не установлена	Не определен	Земли населенных пунктов	Земельные участки (территории) общего пользования	Московская область, р-н Солнечногорский	не зарегистрировано	не зарегистрировано	143	-	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

В границах образуемых и (или) изменяемых земельных участков отсутствуют земли (земельные участки), отнесенные к категории земель лесного фонда, а также иные объекты недвижимого имущества.

Таблица 3

Перечень земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных нужд

№ на схеме	Кадастровый номер существующего земельного участка	Условный номер образуемого земельного участка	Местоположение образуемого земельного участка/Адрес существующего земельного участка	Правообладатель	Вид права	Категория земель существующего земельного участка	Вид разрешенного использования существующего земельного участка	Площадь существующего земельного участка, кв. м	Площадь образуемого земельного участка, кв.м
1	50:09:0060309:826	50:09:0060309:826:3У1	Московская область, р-н Солнечногорский, с/п Пешковское, в районе д.Дурыкино	ООО "Северное сияние"	Собственность	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	42 564	570
2	50:09:0060309:826	50:09:0060309:826:3У2	Московская область, р-н Солнечногорский, с/п Пешковское, в районе д.Дурыкино	ООО "Северное сияние"	Собственность	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	42 564	138
3	50:09:0060309:927	50:09:0060309:927:3У1	Московская область, р-н Солнечногорский, с/п Пешковское, в районе д.Дурыкино	ООО "Простор"	Собственность	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	2963	272
Перечень земельных участков, подлежащих изъятию в рамках реализации объекта «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Строительство транспортной развязки № 31. 2-ая очередь строительства»									
6	50:09:0060301:8	50:09:0060301:8:3У1	Московская обл, р-н Солнечногорский, с.п. Пешковское, д. Дурыкино, участок 18	Корчашкина Татьяна Анатольевна / Корягин Денис Владимирович	Собственность	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1500	12

Перечень образуемых частей земельных участков, планируемых для установления публичных сервитутов

№ на Схеме	Условный номер на чертеже проекта межевания	Кадастровый номер существующего земельного участка	Адрес земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости	Вид права	Правообладатель земельного участка	Наименование автомобильной дороги	Балансодержатель автомобильной или железной дороги	Площадь существующего земельного участка, кв. м	Площадь части земельного участка, кв.м	Основание установления
12	50:09:0061010:1/ЧЗУ1	50:09:0061010:1	Московская область, р-н Солнечногорский	Собственность/Постоянное бессрочное пользование	Российская Федерация/ФКУ "Центравтомагистраль"	М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург	ФКУ "Центравтомагистраль"	1779951	3261	На период эксплуатации переходно-скоростных полос съездов С-3 и С-5, предусмотренного п. 3, ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.
13	50:09:0061010:1/ЧЗУ2	50:09:0061010:1	Московская область, р-н Солнечногорский	Собственность/Постоянное бессрочное пользование	Российская Федерация/ФКУ "Центравтомагистраль"	М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург	ФКУ "Центравтомагистраль"	1779951	3822	На период эксплуатации переходно-скоростных полос съезда С-9, предусмотренного п. 3, ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.
15	50:09:0061010:1/ЧЗУ3	50:09:0061010:1	Московская область, р-н Солнечногорский	Собственность/Постоянное бессрочное пользование	Российская Федерация/ФКУ "Центравтомагистраль"	М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург	ФКУ "Центравтомагистраль"	1779951	3340	На период строительства наземного пешеходного перехода, пешеходной дорожки, остановки общественного транспорта, опор освещения автомобильной дороги.
14	50:09:0061010:1/ЧЗУ4	50:09:0061010:1	Московская область, р-н Солнечногорский	Собственность/Постоянное бессрочное пользование	Российская Федерация/ФКУ "Центравтомагистраль"	М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург	ФКУ "Центравтомагистраль"	1779951	1420	На период эксплуатации путепровода на пересечении ЦКАД и М-10 "Россия".

Таблица 5

Каталоги координат характерных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах зоны планируемого размещения линейных объектов		
Условный номер образуемого участка 1		
50:09:0060309:826:ЗУ1		
S = 570 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н1	502967,32	2166540,11
н2	502971,46	2166541,99
н3	502972,37	2166545,09
н4	502973,81	2166551,53
н5	502974,75	2166558,14
н6	502975,11	2166564,13
н7	502974,64	2166570,40
н8	502973,66	2166578,44
н9	502973,44	2166581,38
н10	502974,72	2166585,35
н11	502972,85	2166591,80
н12	502969,95	2166599,15
н13	502957,71	2166619,97
н14	502954,20	2166623,81
н15	502948,98	2166630,58
н16	502947,27	2166631,38
н17	502945,04	2166630,83
н18	502951,65	2166620,84
н19	502960,05	2166603,15
н20	502965,76	2166586,64
н21	502968,52	2166573,56
н22	502969,07	2166560,67
н1	502967,32	2166540,11
Условный номер образуемого участка 2		
50:09:0060309:826:ЗУ2		
S = 138 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н23	502924,96	2166652,83
н24	502926,93	2166654,38
н25	502927,49	2166655,96
н26	502927,28	2166657,14
н27	502925,29	2166659,98
н28	502908,01	2166683,04
н29	502903,84	2166682,82
н30	502903,05	2166682,62
н31	502909,86	2166673,90
н32	502918,02	2166663,92
н23	502924,96	2166652,83
Условный номер образуемого участка 3		
50:09:0060309:927:ЗУ1		
S = 272 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н30	502903,05	2166682,62
н29	502903,84	2166682,82

н28	502908,01	2166683,04
н33	502893,76	2166702,05
н34	502881,86	2166717,65
н35	502878,03	2166722,88
н36	502872,31	2166731,47
н37	502869,65	2166736,39
н38	502864,21	2166738,36
н39	502864,61	2166734,54
н40	502875,07	2166722,81
н41	502883,28	2166708,70
н42	502891,25	2166697,34
н43	502898,78	2166688,09
н30	502903,05	2166682,62
Условный номер образуемого участка 4		
50:09:0060309:3У1		
S = 21 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н38	502864,21	2166738,36
н37	502869,65	2166736,39
н44	502866,45	2166742,33
н45	502866,22	2166742,95
н46	502863,62	2166743,89
н38	502864,21	2166738,36
Условный номер образуемого участка 7		
50:09:0060309:3У2		
S = 73 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н76	502859,48	2166745,39
н77	502862,29	2166753,55
н78	502860,53	2166759,79
н79	502858,87	2166766,76
н80	502857,88	2166772,97
н81	502857,45	2166777,38
н82	502857,34	2166782,10
н83	502855,48	2166782,43
н76	502859,48	2166745,39

Таблица 6

Каталоги координат характерных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах зоны планируемого размещения пешеходной дорожки, проектируемой в рамках 2-ой очереди строительства объекта для последующей передаче муниципальным органам		
Условный номер образуемого участка 5		
50:09:0060301:3У1		
S = 377 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н47	502740,38	2166975,88
н48	502744,29	2166972,91
н49	502764,33	2166961,65
н50	502768,23	2166962,44

н51	502769,90	2166966,41
н52	502774,8	2166963,75
н53	502776,2	2166964,03
н54	502789,84	2166957,13
н55	502814,31	2166944,08
н56	502829,1	2166935,61
н57	502836,74	2166931,42
н58	502846,31	2166926,19
н59	502851,32	2166923,45
н60	502856,23	2166920,07
н61	502859,2	2166918,15
н62	502864,4	2166915,5
н63	502868,88	2166913,27
н64	502873,22	2166910,68
н65	502874,51	2166909,88
н67	502875,99	2166908,19
н66	502875,71	2166908,77
н68	502871,74	2166912,95
н69	502865,97	2166917,99
н70	502788,86	2166959,84
н71	502774,39	2166967,38
н72	502764,18	2166966,09
н73	502745,11	2166976,45
н74	502743,73	2166980,23
н75	502739,68	2166982,43
н47	502740,38	2166975,88
Условный номер образуемого участка 6		
50:09:0060301:8:ЗУ1		
S = 12 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н50	502768,23	2166962,44
н52	502774,80	2166963,75
н51	502769,90	2166966,41
н50	502768,23	2166962,44
Условный номер образуемого участка 8		
50:09:0060301:294:ЗУ1		
S = 21 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н67	502875,99	2166908,19
н85	502877,35	2166911,81
н69	502865,97	2166917,99
н68	502871,74	2166912,95
н66	502875,71	2166908,77
н67	502875,99	2166908,19
Условный номер образуемого участка 9		
50:09:0061010:1:ЗУ1		
S = 197 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н71	502774,39	2166967,38
н70	502788,86	2166959,84
н69	502865,97	2166917,99
н86	502780,99	2166968,38

н71	502774,39	2166967,38
Условный номер образуемого участка 16		
50:09:0061010:1:3У3		
S = 357 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н104	503185,35	2166769,17
н105	503189,06	2166775,51
н106	503216,91	2166761,85
н107	503243,77	2166745,47
н108	503247,18	2166743,39
н109	503272,13	2166732,43
н110	503270,47	2166729,11
н111	503246	2166740,38
н112	503241,74	2166742,68
н113	503214,38	2166758,4
н114	503191,69	2166770,98
н115	503189,12	2166766,86
н104	503185,35	2166769,17
Условный номер образуемого участка 17		
50:09:0061010:1:3У4		
S = 48 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н116	503274,34	2166727,79
н117	503275,58	2166730,64
н118	503282,90	2166726,49
н119	503290,86	2166721,64
н120	503289,57	2166719,17
н121	503281,35	2166724,42
н116	503274,34	2166727,79
Условный номер образуемого участка 18		
50:09:0060202:869:3У1		
S = 91 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н120	503289,56	2166719,18
н122	503311,1	2166704,81
н123	503315,48	2166701,49
н124	503316,81	2166703,77
н125	503312,98	2166707,22
н119	503290,86	2166721,64
н120	503289,56	2166719,18

Таблица 7

Каталоги координат характерных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах зоны планируемого размещения линейных объектов в рамках 2-ой очереди		
Условный номер образуемого участка 10		
50:09:0061010:1:3У2		
S = 997 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y

н89	502737,78	2166983,49
н75	502739,68	2166982,43
н74	502743,73	2166980,23
н88	502746,51	2166978,71
н87	502753,19	2166978,43
н71	502774,39	2166967,38
н86	502780,99	2166968,38
н69	502865,97	2166917,99
н85	502877,35	2166911,81
н90	502886,62	2166906,78
н91	502884,04	2166910,04
н92	502881,70	2166912,46
н93	502880,99	2166913,20
н94	502878,04	2166915,56
н95	502873,41	2166919,06
н96	502863,20	2166925,06
н97	502844,47	2166936,39
н98	502786,68	2166969,52
н99	502776,65	2166975,40
н100	502747,91	2166991,98
н101	502747,59	2166991,55
н102	502737,04	2166997,39
н103	502738,17	2166985,08
н89	502737,78	2166983,49
Условный номер образуемого участка 11		
50:09:0060301:3У2		
S = 143 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н74	502743,73	2166980,23
н88	502746,51	2166978,71
н87	502753,19	2166978,43
н71	502774,39	2166967,38
н72	502764,18	2166966,09
н73	502745,11	2166976,45
н74	502743,73	2166980,23

Таблица 8

Каталоги координат характерных точек границ частей земельных участков, планируемых к установлению публичных сервитутов		
Условный номер образуемого участка 12		
50:09:0061010:1/ЧЗУ1		
S = 3261 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н6	502732,92	2166999,87
н7	502737,04	2166997,39
н8	502747,59	2166991,55
н9	502747,91	2166991,98
н10	502776,65	2166975,4
н11	502786,68	2166969,52
н12	502844,47	2166936,39
н13	502863,2	2166925,06
н14	502873,41	2166919,06

н15	502878,04	2166915,56
н16	502880,99	2166913,2
н17	502881,7	2166912,46
н18	502884,04	2166910,04
н19	502886,62	2166906,78
н20	502889,87	2166905,02
н21	502889,99	2166894,12
н22	502897,49	2166888,31
н23	502905,2	2166899,53
н24	502975,35	2166854,58
н25	502995,82	2166841,92
н26	503031,78	2166820,03
н27	503076,66	2166793,54
н28	503082,67	2166804,82
н29	503055,63	2166820,5
н30	502956,47	2166877,28
н31	502910,13	2166903,87
н32	502863,27	2166930,7
н33	502735,37	2167004,38
н6	502732,92	2166999,87
Условный номер образуемого участка 13		
50:09:0061010:1/ЧЗУ2		
S = 3822 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н34	502966,64	2166891,62
н35	503165,25	2166778,13
н36	503174,2	2166791,57
н37	503086,72	2166842,84
н38	502986,99	2166898,46
н39	502973,33	2166906,42
н34	502966,64	2166891,62
Условный номер образуемого участка 14		
50:09:0061010:1/ЧЗУ4		
S = 1420 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н1	2166750,9	503247,73
н2	2166765,96	503219,91
н3	2166741,23	503201,81
н4	2166730,27	503192,77
н5	2166714,23	503221,01
н1	2166750,9	503247,73
Условный номер образуемого участка 15		
50:09:0061010:1/ЧЗУ3		
S = 3340 кв.м		
№ точки	Координаты, м	
N	X	Y
н1	503169,6	2166743,44
н2	503191,57	2166730,96
н3	503194,86	2166736,3
н4	503179,47	2166746,06
н5	503190,45	2166762,94
н6	503389,49	2166651,89
н7	503398,03	2166667,46
н8	503378,64	2166678,45

н9	503372,3	2166667,24
н10	503348,71	2166681,26
н11	503288,82	2166717,77
н12	503293,09	2166725,89
н13	503288,64	2166728,24
н14	503287,1	2166725,76
н15	503277,5	2166730,84
н16	503279,1	2166734,11
н17	503271,82	2166737,87
н18	503193,72	2166780,13
н19	503191,77	2166781,27
н1	503169,6	2166743,44

Таблица 9

Каталог координат характерных точек границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания		
№ точки	Координаты, м	
	X	Y
1	502700,71	2166985,17
2	502730,43	2166951,95
3	502770,37	2166933,88
4	502778,35	2166937,01
5	502844,44	2166898,09
6	502758,76	2166718,3
7	502872,74	2166594,52
8	503102,03	2166354,37
9	503389,3	2166579,52
10	503448,39	2166675,85
11	503174,72	2166842,18
12	502920,71	2166972,48
13	502744,49	2167064,84
1	502700,71	2166985,17



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.07.2023 № 468-РП

г. Красногорск

О согласовании изменений в документацию по планировке территории по объекту «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», учитывая письмо Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 24.05.2023 № 19824-16 и решение Градостроительного совета Московской области от 14.06.2023:

1. Согласовать изменения в документацию по планировке территории по объекту «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)».

2. Комитету по архитектуре и градостроительству Московской области представить в Федеральное дорожное агентство настоящее распоряжение в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Фомина М.А.

Первый Вице-губернатор
Московской области – Председатель
Правительства Московской области



И.Н. Габдрахманов



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
(РОСАВТОДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.03.2017

Москва

№ 488-р

**Об утверждении документации по планировке территории
«Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги
Московской области от транспортной развязки № 18 пускового
комплекса № 3 до транспортной развязки № 31
(пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия»,
граница работ по пусковому комплексу № 5)» и внесении
изменений в документации по планировке территории объектов,
утвержденные распоряжениями Федерального дорожного агентства
от 23.04.2014 № 771-р, от 28.11.2014 № 2277-р, от 08.12.2014 № 2357-р
от 22.01.2014 № 88-р**

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Минтранса России от 6 июля 2012 г. № 199 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения» и на основании обращения Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 10 февраля 2017 г. № 1400-18:

1. Утвердить документацию по планировке территории «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)», являющуюся частью документаций по планировке территории объектов, утвержденных распоряжениями Федерального дорожного агентства от 23.04.2014 № 771-р, от 28.11.2014 № 2277-р, от 08.12.2014 № 2357-р, от 22.01.2014 № 88-р (далее – участок), согласно приложению к настоящему приложению.

2. Внести соответствующие изменения в документации по планировке территории объектов «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс № 3», «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс № 5», «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-км – 58-км», «Строительство транспортной развязки на пересечении федеральной автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на

км 3+940 участка от Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе со скоростной автомобильной дорогой Москва – Санкт-Петербург, Московская область», утвержденные распоряжениями Федерального дорожного агентства от 23.04.2014 № 771-р, от 28.11.2014 № 2277-р, от 08.12.2014 № 2357-р, от 22.01.2014 № 88-р, в отношении участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Управлению земельно-имущественных отношений (В.В. Смирнов) уведомить Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» о принятых решениях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения.

4. Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в семидневный срок с момента утверждения настоящего распоряжения обеспечить направление заверенной печатью Государственной компании «Российские автомобильные дороги» участка главе муниципального образования Пешковское сельское поселение Солнечногорского района Московской области для исполнения части 16 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя



Г.В. Прокуронов

Внесение изменений в документацию по планировке территории объекта «Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)», утвержденную распоряжением Федерального дорожного агентства от 23.03.2017 №488-р на участках ПК3+14-ПК4+54, ПК6+21-ПК6+89

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

*Раздел 5 «Проект межевания территории. Графическая часть»
Книга 3. «Чертеж межевания территории»*

*Том 3
Книга 2*

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог»

«СОЮЗДОРПРОЕКТ»

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА «УЧАСТОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 18 ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА № 3 ДО
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 31 (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГОЙ М-10 «РОССИЯ», ГРАНИЦА РАБОТ ПО ПУСКОВОМУ
КОМПЛЕКСУ № 5)», УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА ОТ 23.03.2017 № 488-Р НА
УЧАСТКАХ ПК3+14 – ПК4+54, ПК6+21 – ПК6+89**

*Раздел 5 «Проект межевания территории. Графическая часть»
Книга 3. «Чертеж межевания территории»*

*Том 3
Книга 2*

Москва 2024г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог
«СОЮЗДОРПРОЕКТ»

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА «УЧАСТОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 18 ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА № 3 ДО
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ № 31 (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГОЙ М-10 «РОССИЯ», ГРАНИЦА РАБОТ ПО ПУСКОВОМУ
КОМПЛЕКСУ № 5)», УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА ОТ 23.03.2017 № 488-Р НА
УЧАСТКАХ ПК3+14 – ПК4+54, ПК6+21 – ПК6+89**

*Раздел 5 «Проект межевания территории. Графическая часть»
Книга 3. «Чертеж межевания территории»*

*Том 3
Книга 2*

Генеральный директор



Е.В. Шехтман

ГИП

В.В. Елисеев



Москва 2024г.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Границы :

-  Красные линии, утверждённые в составе документации по внесению изменений в проект планировки территории (а/д ЦКАД МО от трансп. развязки №18 ПК№3 до трансп. развязки №31)
-  Границы зон планируемого размещения объекта федерального значения
-  Границы зон планируемого размещения пешеходной дорожки, планируемой к передаче на баланс муниципальному органу власти и проектируемой в составе линейного объекта федерального значения
-  Границы кадастровых кварталов
-  Границы земельных участков
-  Границы зоны размещения а/д М-10 "Россия"
-  Границы населенных пунктов
-  Границы образуемых земельных участков с поворотными точками
-  Границы, планируемых к установлению публичных сервитутов на период строительства, с поворотными точками
-  Границы, планируемых к установлению публичных сервитутов на период эксплуатации, с поворотными точками
-  Линии отступа от красных линий

50:09:0020328:194:3У1 Номер образуемого земельного участка

50:09:0061010:1/ЧЗУ2 Номер образуемой части земельного участка для установления сервитута (на период строительства)



50:09:0061010:1/ЧЗУ4 Номер образуемой части земельного участка для установления сервитута (на период эксплуатации)

① Порядковый номер образуемого земельного участка

⑧ Порядковый номер образуемой части земельного участка (сервитут)

⑩

Категория земель:


-  Земли промышленности и иного назначения
-  Земли населенных пунктов
-  Земли сельскохозяйственного назначения
-  Земли лесного фонда с категорией защитности (леса, расположенные в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения)
-  Земли неустановленной категории

Территории:

-  Земли водных объектов
-  Границы территории (с характерными точками), применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

Зоны с особыми условиями использования территории :

-  Установленная придорожная полоса
-  Участки изменения границ придорожной полосы
-  Границы водоохранной зоны
-  Границы береговой полосы
-  Границы внесения изменений в проект межевания территории
-  Ось проектируемых участков дороги федерального значения
-  Отметки километража, пикеты

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Внесение изменений в документацию по планировке территории объекта "Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 "Россия", граница работ по пусковому комплексу № 5)", утвержденную распоряжением Федерального дорожного агентства от 23.03.2017 №488-р, на участках ПК3+14-ПК4+54, ПК6+21-ПК6+89			
Рук. проекта	Вахрушев				02.24	Чертеж Межевания Территории	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Елисеев				02.24		ПП	1	1
Н.контролер	Михеев				02.24		АО "СОЮЗДОРПРОЕКТ"		
М 1:1000									

